STAVOMAT
PRVÉ FASÁDNE ŠTÚDIO

Faktúra číslo : 20170015/R

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Občianske združenie IBV Záhumnie Krásna
Opátska 18
040 18 Košice - mestská časť Krásna

Dodávateľ :

STAVOMAT, s.r.o., Košice
Holubyho 12
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **36195910** DIČ: **2020052463**
IČ DPH: **SK2020052463**
Okresný súd Košice 1, oddiel: Sro, vložka č.11382/V

Banka : Tatrabanka Košice
SWIFT : TATRSKBX
Číslo účtu : **2626752182/1100**
IBAN : **SK42 1100 0000 0026 2675 2182**
Tel.: 055/7299674 Fax : 055/7299674
Faktúru vyhotovil : Brucknerová Eva

Odberateľ :

Občianske združenie IBV Záhumnie Krásna
Opátska 18
040 18 Košice - mestská časť Krásna
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **42247098** DIČ: **2024055165**
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
12.05.2017	30.04.2017	**26.05.2017**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Osobný odber
Konštantný symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky :Odberateľ prevzatím prípadne doručením faktúry vyslovuje svoj súhlas s fakturovanou cenou a dobou splatnosti, množstvom fakturovaného tovaru, služieb. Zároveň prehlasuje, že tovar a služby prevzal bez závad. Zaplatením potvrdzuje, že tovar a služby si riadne skontroloval, prebral a súhlasí s ich množstvom a kvalitou.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
1		Stavebný dozor k realizácii stavby "Cesty IBV Záhumnie Krásna" podľa Mandátnej zmluvy zo dňa 12.05.2017 s účinnosťou od 1.4.2017.	20	1,00	EUR	400,00	400,00		400,00

Základ pre DPH 20 % : 400,00
DPH 20 % : 80,00

Celková suma s DPH **480,00**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **480,00**

STAVOMAT
PRVÉ FASÁDNE ŠTÚDIO
Holubyho 12, 040 01 KOŠICE
IČO: 36 195 910 IČ DPH: SK2020052463

Podpis a pečiatka :

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice

- biotechnologická likvidácia ropných odpadov
- sanácie starých ekologických záťaží
- hydrogeológia, geológia, inžinierska geológia
- recyklácia stavebných odpadov
- zneškodňovanie nebezpečných a ostatných odpadov

Adresát:

OZ IBV Záhumnie Krásna
Opátska 18
040 18 Košice

Evidenčné číslo: 9/17/ECR
Spracoval: MVDr. Ivan Šefčík
Tel.: 0905652203
Dňa: 19.5.2017
Platnosť do: 12.6.2017

Cenová ponuka pre naviac práce na komunikácie a spevnené plochy IBV Záhumnie Krásna

Na základe požiadavky z KD zo dňa 16.5.2017 predkladáme cenovú ponuku pre naviac práce na komunikácie a spevnené plochy IBV Záhumnie. Z dôvodu viacerých nových skutočností bolo potrebné navrhnúť dodatočné stavebné riešenia pre splnenie technických požiadaviek realizácie diela. Na uvedenom kontrolnom dni bolo prerokovaných viacero nových skutočností oproti prvotnému projektu s návrhom riešenia a následnou potrebou predloženia cenového návrhu, kde sa jedná o nasledovné skutočnosti

1. Statické zabezpečenie prechodov inžinierskych sietí v komunikácii vrátane ochrany VN vedenia podľa požiadaviek VSD
2. Likvidácia sute existujúcich komunikácii ulica Družstevná a Krajná
3. Dobudovanie cestných obrubníkov po oboch stranám komunikácie podľa pôvodného návrhu rozpočtu

1/. Statické zabezpečenie prechodov

Na základe dohody medzi investorom a VSD bude nad všetkými prechodmi vedenia VN v komunikácii vykonaná ochrana vo forme betónových kociek 50 x 50 cm s uložením tesne nad ochrannú fóliu. Predpokladaná cena 65 €/prechod je zarátaná do celkovej ceny za statické zabezpečenie.

Na základe dohody medzi investorom a zhotoviteľom budú vykonané dva druhy ochrany /širší a užší/ o čom bude vykonaný zápis do stavebného denníka overený stavebným dozorom. Predpokladaná cena širšieho prechodu predstavuje **950 €** v počte jeden prechod.

Predpokladaná cena užšieho prechodu vrátane ochrany VN vedenia predstavuje 800 € pri predpoklade celkového počtu prechodov 12 ks predstavuje celkovú sumu **9 600 €.** Zároveň uvedeným činnostiam predchádzali sondovacie práce na určení presnej polohy vedení v predpokladanom rozsahu 269 hod v cene 10 €/hod, čo predstavuje spolu **2 690 €.**

Celková suma za statické zabezpečenie predstavuje **13 240 €.**

2/. Likvidácia sute existujúcich komunikácii ulica Družstevná a Krajná

V prvotnom projekte nebola zahrnutá demolácia existujúcich komunikácii /Družstevná, Krajná/ v rámci kompletného budovania nových komunikácii. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné navrhnúť spôsob likvidácie vzniknutého stavebného odpadu /bitúmenové zmesi, zemina a kamenivo/ na recyklačnom stredisku stavebných odpadov Krásna, Traťová. Celková plocha existujúcich komunikácii je nasledovná:

Družstevná: 280 x 4 m – 1 120 m2 pri hrúbke odťažby 0,3 m predstavuje 336 m3

Krajná: 110 x 4 m – 440 m2 pri hrúbke odťažby 0,3 m predstavuje 132 m3

Spolu to predstavuje 468 m3 sute, čo pri priemernej objemovej hmotnosti 2 t/m3 je cca 889 t. Likvidácia odpadu je 6,1 €/t, preprava 1,55 €/t, teda spolu likvidácia odpadu vrátane prepravy 7,65 €/t. Pri predpokladanom celkovom množstve sute 889 t predstavuje celková suma za likvidáciu a prepravu spolu **6 800 €.**

3/ Dobudovanie cestných obrubníkov po oboch stranám komunikácie podľa pôvodného návrhu rozpočtu

Dobudovanie cestných obrubníkov po oboch stranách komunikácie podľa pôvodného návrhu cenovej ponuky zo dňa 31.5.2016 predstavuje sumu **104 055,19 €.**

Celkové navýšenie oproti platnej zmluve podľa bodov 1 – 4 predstavuje spolu sumu

Bod 1	13 240 €
Bod 2	6 800 €
Bod 3	104 055,19 €
Spolu	124 095,19 € bez DPH
	148 914,22 € s DPH

ENVIRONCENTRUM
Rastislavova 58, 040 01 KOŠICE
-11-

.....
MVDr. Ivan Šefčík