Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO

uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.; v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník"); ďalej už len „Zmluva".
evidenčné číslo Zhotoviteľa: **ZoD 09/16/ECR** ; evidenčné číslo Objednávateľa:

Zmluvné strany

1. O b j e d n á v a t e ľ:

Obchodné meno: Občianske združenie IBV Záhumnie Krásna
Sídlo Opátská 18, 040 18 Košice
Štatutárny orgán: Bodnárová Marta - predseda
IČO 42 247 098
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., Košice
IBAN:SK1511000000002928889184
Zapísaná
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných a ekonomických: Bodnárová Marta - predseda
- realizačných a technických: JUDr. Kažimír Marek
(ďalej označovaný ako „Objednávateľ")

2. Z h o t o v i t e ľ :

Obchodné meno spoločnosti: ENVIRONCENTRUM, s.r.o.
Sídlo: Rastislavova 58, 040 01 Košice
Štatutárny orgán: MVDr. Ivan Šefčík - konateľ
IČO: 31 681 794
DIČ:2020506466
IČ DPH:SK2020506466
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK1211110000006610116016
BIC: UNCRSKBX
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Oddiel Sro, Vložka 3889/V
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných a ekonomických: MVDr. Ivan Šefčík
- realizačných a technických: Ing. Pavol Zeleňák
(ďalej označovaný ako „Zhotoviteľ")

Uvedená zmluva sa týmto dodatkom č.2 mení a dopĺňa v nasledovných bodoch:

Článok 1
Predmet plnenia

sa dopĺňa

2. Zhotoviteľ zabezpečí stabilizáciu zemín v mieste realizovaných komunikácií so spojivom v hrúbke do 450 mm Edef väčšie alebo rovné 45 MPa v rozsahu maximálne 20 000 m2. presný rozsah prác vyplynie z konkrétneho stavu podložia jednotlivých častí stavby.
3. Zhotoviteľ zabezpečídodávku geotextílie k obaleniu flexodrenážneho potrubia v rozsahu 1 808,64 m2.

Článok 2
Čas plnenia

sa mení

1. Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa článku 1. tejto Zmluvy sú nasledovné:
predpokladaný začiatok prác je 5.9.2016
ukončenie a odovzdanie diela do 30.06.2016

Článok 3
Cena

evidenčné číslo Objednávateľa:	evidenčné číslo Zhotoviteľa: ZoD 09/16/ECR

sa mení

1. Cena za zhotovenie celého diela podľa článku 1. predstavuje: **209 889,752 € bez DPH**
   podľa článku 1. bod 2 predstavuje: 67 000,00 € bez DPH
   pri jednotkovej cen 3,35 €/m2
   podľa článku 1. bod 3 predstavuje: 1 627,78 € bez DPH
   pri jednotkovej cen 0,90 €/m2

Dodatok č. 2 K Zmluve o dielo 09/16/ECR vstupuje v platnosť dňom podpisu s účinnosťou od 15.11.2016 a je vyhotovený v dvoch exemplároch, pre každú zmluvnú stranu jeden krát.

V Kokšajovci dňa 20.12.2016

Za objednávateľa:

Marta Bodnárová
predseda OZ IBV Záhumnie Krásna

V Košiciach dňa 20.12.2016

Za zhotoviteľa:

ENVIRONI CENTRUM
Rastislavova 58, 040 01 KOŠICE

MVDr. Ivan Šefčík
konateľ

20.12.2016

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Inžinierske siete IBV Záhumnie Krásna

Objekt: SO 01 - Komunikácie a spevnené plochy - V5 asfaltový variant /spevnené komunikácie/ podkladné vrstvy

Objednávateľ: Občianske združenie IBV Záhumnie Krásna

Zhotoviteľ: Environcentrum s.r.o. Spracoval: MVDr. Ivan Šefčík

Miesto. Košice - Krásna Dátum: 1.6 . 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
17	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	144,036	30,500	4 393,098
		3600,9*0,4*0,1		144,036		
	5	**Komunikácie**				
23	564851111	Podklad z recyklátu s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	8 179,710	1,800	14 723,478
		7790,2*1,05		8 179,710		
68	564851114	Podklad z recyklátu s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 180 mm	m2	22 514,520	2,200	49 531,944
		21442,4*1,05		22 514,520		
25	567122111	Podklad z recyklátu s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.120 mm	m2	7 790,200	1,500	11 685,300
27	567133112	Podklad z recyklátu s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	21 442,400	2,100	45 029,040
28	573191111	Náter infiltračný katiónaktívnou emulziou v množstve 1, 00 kg/m2	m2	0,000	0,000	0,000
29	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	0,000	0,000	0,000
30	577141212	Betón asfaltový AC 11 O; II; po zhutnení hr.50mm	m2	0,000	0,000	0,000
31	577161214	Betón asfaltový AC 16 L; II; po zhutnení hr. 50mm	m2	0,000	0,000	0,000
33	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm nad 20 m2 do lôžka z kameniva ťaženého - chodníky	m2	0,000	0,000	0,000
34	*5922901940*	**Betón asfaltový AC 16 L; II; po zhutnení hr. 50mm**	***m2***	***0,000***	***0,000***	***0,000***
		7790,2 * 1,01		7 868,102		
	8	**Rúrové vedenie**				
42	871238111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	m	3 600,900	0,250	900,225
43	*2861100001*	*Rúra flexodrenážna; priemer 160mm. dl. 3m*	*ks*	*1 213,000*	*10,200*	*12 372,600*
44	*6936654800*	*geotextília pre obalenie flexodrenáže*	*m2*	*1 808,640*	*0,900*	*1 627,776*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
46	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	0,000	0,000	0,000
69	*4044753002*	*Dopravná značka daj prednosť v jazde! - Trieda 2, 900 mm - P1*	*ks*	0,000	0,000	0,000
70	*4044725001*	*Dopravná značka hlavná cesta, AI / Reflexnosť - Trieda 2, 500/500 mm - P8*	*ks*	0,000	0,000	0,000
71	*4044725010*	*Dopravná značka jednosmerná premávka - Trieda 2, 500/500 mm - IP3b*	*ks*	0,000	0,000	0,000
72	*4044725003*	*Dopravná značka koniec hlavnej cesty - Trieda 2, 500/500 mm - P9*	*ks*	0,000	0,000	0,000
73	*4044725014*	*Dopravná značka priechod pre chodcov - Trieda 2, 500/500 mm - IP6*	*ks*	0,000	0,000	0,000
74	*4044723016*	*Dopravná značka prikázaný smer obchádzania vpravo - Trieda 2, D 700 mm - C6a*	*ks*	0,000	0,000	0,000
75	*4044725024*	*Dopravná značka slepá cesta - Trieda 2, 500/500 mm - IP4*	*ks*	0,000	0,000	0,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Inžinierske siete IBV Záhumnie Krásna

Objekt: SO 01 - Komunikácie a spevnené plochy - V5 asfaltový variant /spevnené komunikácie/ podkladné vrstvy

Objednávateľ: Občianske združenie IBV Záhumnie Krásna
Zhotoviteľ: Environcentrum s.r.o.
Miesto. Košice - Krásna

Spracoval: MVDr. Ivan Šefčík
Dátum: 1.6 . 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				
	1	**Zemné práce**				
65	111101103	Odstránenie travín a tŕstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche nad 10000m2	m2	30 694,230	0,050	1 534,712
		(21442,4+7790,2)*1,05		30 694,230		
2	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	6 431,172	0,920	5 916,678
		32155,86*0,2		6 431,172		
66	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	5 805,800	2,500	14 514,500
		1242,8+1572,2+1688,9+706,3+595,6		5 805,800		
4	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2 902,900	0,500	1 451,450
		5805,8 * 0,5		2 902,900		
67	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	720,180	10,500	7 561,890
		3600,9*0,4*0,5		720,180		
6	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	360,090	5,500	1 980,495
		720,18 * 0,5		360,090		
8	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	6 525,980	1,500	9 788,970
		5805,8+720,18		6 525,980		
9	167102102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	6 525,980	0,850	5 547,083
		8197,7+720,18		8 917,880		
10	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	1 410,000	1,750	2 467,500
		635,2+60,0+416,7+256,3+41,8		1 410,000		
11	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	576,144	17,500	10 082,520
		3600,9*0,4*0,4		576,144		
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	30 694,230	0,300	9 208,269
		(21442,4+7790,2)*1,05		30 694,230		
12a	561471115	stabilizácia zemín so spojivom v hrúbke do 450 mm		20 000,000	3,350	67 000,000
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				
13	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním	ks	0,000	0,000	0,000
14	*4044777000*	*Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm*	*ks*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
		98*3,5		343,000		
15	*4044777004*	*Objímka, f60 mm*	*ks*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
		99*2		198,000		
16	*4044777006*	*Stĺpik viečko, f60 mm*	*ks*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
	4	**Vodorovné konštrukcie**				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Inžinierske siete IBV Záhumnie Krásna

Objekt: SO 01 - Komunikácie a spevnené plochy - V5 asfaltový variant /spevnené komunikácie/ podkladné vrstvy

Objednávateľ: Občianske združenie IBV Záhumnie Krásna
Zhotoviteľ: Environcentrum s.r.o. Spracoval: MVDr. Ivan Šefčík
Miesto. Košice - Krásna Dátum: 1.6 . 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
76	*4044753005*	*Dopravná značka stoj, daj prednosť v jazde! - Trieda 2, 900 mm - P2*	*ks*	0,000	0,000	0,000
77	*4044724010*	*Dopravná značka tvar križovatky - Trieda 2, 500 / 500 mm - P12*	*ks*	0,000	0,000	0,000
78	*4044751005*	*Dopravná značka zákaz vjazdu všetkých vozidiel, Zn / Trieda 2, D 700 mm - B2*	*ks*	0,000	0,000	0,000
79	*4044751116*	*Dopravná značka zákaz zastavenia, Zn / Trieda 2, D 700 mm - B34*	*ks*	0,000	0,000	0,000
80	*4044755072*	*Dopravná značka zastávka autobusu, Zn / Trieda 2, 500/500 mm - II7a*	*ks*	0,000	0,000	0,000
49	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	0,000	0,000	0,000
50	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	0,000	0,000	0,000
51	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	0,000	0,000	0,000
52	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	0,000	0,000	0,000
53	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	0,000	0,000	0,000
54	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	0,000	0,000	0,000
82	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	m	0,000	0,000	0,000
83	*5922903040*	*Betónový obrubník cestný prechodový 100/20/15 cm, sivá*	*ks*	0,000	0,000	0,000
55	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	m	0,000	0,000	0,000
		346,4+88,4+2,1+4,5+4434,2		4 875,600		
56	*5922903060*	*Betónový obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá*	*ks*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
57	*5922903070*	*Betónový obrubník cestný 25/25/15 cm, sivá*	*ks*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
59	*5922903080*	*Betónový obrubník cestný, oblúkový 39/25/15 cm (vonkajší rádius R=0,5 m), sivá*	*ks*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
81	*5922903090*	*Betónový obrubník cestný, oblúkový 78/25/15 cm (vonkajší rádius R=3,0 m), sivá*	*ks*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
61	*5922903030*	*Betónový obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá*	*ks*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
63	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	*0,000*	0,000	*0,000*
		(6139,0+4875,6)*0,045		495,657		
	99	**Presun hmôt HSV**				
64	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	12 000,000	0,100	1 200,000
		Celkom				**278 517,528**

ENVIRONCENTRUM
Rastislavova 58, 040 01 KOŠICE