

Oznam k postupu výstavby cestných komunikácií na IBV ZÁHUMNIE

V súčasnosti sa začali využívať rôzne „**materiály**“ na spevnenie prístupových komunikácií na IBV ZÁHUMNIE, bez súhlasu investora stavby a bez náležitého povolenia.

Prístupové komunikácie sú stavby, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie s určitým technologickým postupom. Uvedený postup spevňovania komunikácií je absolútne nevhodným spôsobom zásahu s ohľadom na nasledujúci technologický postup výstavby trvalej komunikácie, ktorý je naviazaný na už vydané stavebné povolenie.

V danom technologickom postupe materiály používané na spevnenie komunikácií musia mať určitú charakteristiku: zmitostná krivka, pevnosť, ostrohranosť, hrúbka navážky.

Pri „iniciatívnom“ spevnení komunikácií dochádza zároveň k zatlačeniu uvedených **materiálov** do ornice, ktorá nebola predtým odstránená a k rýchlemu premiešaniu s podkladom – orniceou. Tá má byť v súlade so stavebným povolením následne využitá! O tejto skutočnosti výbor informoval na zasadnutiach členskej schôdze OZ IBV Záhumnie, naposledy dňa 12.1.2017.

Týmto zásahom došlo k úplnému znehodnoteniu tejto ornice a k zmene výškových pomerov komunikácie. Z uvedených dôvodov je potrebné pred začatím prác na projektovanej výstavbe trvalých komunikácií kompletne odstránenie navezených materiálov spolu so znehodnotenou orniceou, kde nie predpoklad využitia uvedeného materiálu na odstránenie ani ako zeminy ani ako podkladu pre komunikáciu.

Z uvedených skutočností vyplýva, že napriek snahe, takéto zásahy zo strany individuálnych stavebníkov spomaľujú práce pri výstavbe komunikácií a v neposlednej miere zvyšujú náklady na ich výstavbu. Tieto náklady sú na ťarchu OZ IBV ZÁHUMNIE. Z tohto dôvodu sme nútení tieto neplánované náklady vymáhať od pôvodcov individuálnych spevnení komunikácií, respektíve žiadať odstrániť návažky **materiálov**.

Zároveň žiadame všetkých členov o strpenie určitých obmedzení pri výstavbe komunikácií a vyzývame, aby žiaden **materiál** nepoužívali na spevnenie výjazdov (príjazdov) zo stavieb! Vzhľadom na vývoj počasia už sú priaznivé meteorologické predpovede a avizovaný časový postup by nemalo nič spomaliť.

Dňa 03.04.2017 o 10:00 hod. bude na stavbe komunikácií kontrolný deň.

Košice – Krásna, 30.03.2017